

			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
R. JOAQUIM SAMPAIO Nº 297 N.SRA. DAS GRAÇAS CEP 56.000-000 EMAIL-SECRETARIADEOBRAS@SALGUEIRO.PE.GOV.BR TEL.: 87 3871-1120			CONTRATO DE REPASSE 1.038.576-13/2017			MODALIDADE		
AGENTE PROMOTOR PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO - PE			INÍCIO DA OBRA			TÉRMINO DA OBRA		
AGENTE FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO - PE			OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SALGUEIRO					
LOCALIZAÇÃO DA OBRA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			DATA-BASE 04/2018		BDI 20,73%		INVESTIMENTO TOTAL R\$ 1.228.219,04	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA: SINAPI 04/2018 ONERADA	UNID.	QUANT. PREVISTA	PREÇO UNITÁRIO R\$		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.474,57	R\$ 5.340,61
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	78472	m²	14.434,10	R\$ 0,31	R\$ 0,37	R\$ 4.474,57	R\$ 5.340,61
2	RUA JOSÉ HÔNORIO LEITE - Nossa Sra Aparecida						R\$ 64.294,65	R\$ 77.607,76
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	79472	m²	765,96	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 367,66	R\$ 436,59
2.2	DESMONTE CUIDADOSO DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SICRO 01/2018 1600991	m³	88,35	R\$ 133,54	R\$ 161,22	R\$ 11.798,25	R\$ 14.243,78
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA OU MATAÇÃO SOLTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	SICRO 01/2018 5915405	t	176,70	R\$ 3,01	R\$ 3,63	R\$ 531,86	R\$ 641,42
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO 01/2018 5914359	tkm	353,40	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 346,33	R\$ 417,01
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273	m	261,32	R\$ 33,82	R\$ 40,83	R\$ 8.837,84	R\$ 10.669,69
2.6	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR m²)	72799	m²	765,96	R\$ 54,69	R\$ 66,02	R\$ 41.890,35	R\$ 50.568,67
2.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	89355	m	10,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 132,90	R\$ 160,40
2.8	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + III	SICRO 01/2018 5213417	m²	1,50	R\$ 259,64	R\$ 313,47	R\$ 389,46	R\$ 470,20
3	RUA ANTÃO LOPES DE BARROS - Nossa Sra Aparecida (RUA 12)						R\$ 56.877,51	R\$ 68.653,63
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	79472	m²	828,10	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 397,48	R\$ 472,01
3.2	DESMONTE CUIDADOSO DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SICRO 01/2018 1600991	m³	20,00	R\$ 133,54	R\$ 161,22	R\$ 2.670,80	R\$ 3.224,40
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA OU MATAÇÃO SOLTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	SICRO 01/2018 5915405	t	40,00	R\$ 3,01	R\$ 3,63	R\$ 120,40	R\$ 145,20
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO 01/2018 4915671	tkm	80,00	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 78,40	R\$ 94,40
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273	m	236,60	R\$ 33,82	R\$ 40,83	R\$ 8.001,81	R\$ 9.660,37
3.5	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR m²)	72799	m²	828,10	R\$ 54,69	R\$ 66,02	R\$ 45.288,78	R\$ 54.671,16
3.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	89355	m	10,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 132,90	R\$ 160,40
3.7	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + III	SICRO 01/2018 5213417	m²	0,72	R\$ 259,64	R\$ 313,47	R\$ 186,94	R\$ 225,69
4	RUA TREZE - Nossa Sra Aparecida						R\$ 49.634,97	R\$ 59.912,70
4.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	79472	m²	588,00	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 282,24	R\$ 335,16
4.2	DESMONTE CUIDADOSO DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SICRO 01/2018 1600991	m³	52,00	R\$ 133,54	R\$ 161,22	R\$ 6.944,08	R\$ 8.383,44
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA OU MATAÇÃO SOLTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	SICRO 01/2018 5915405	t	104,00	R\$ 3,01	R\$ 3,63	R\$ 313,04	R\$ 377,52
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO 01/2018 4915671	tkm	208,00	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 203,84	R\$ 245,44
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273	m	184,30	R\$ 33,82	R\$ 40,83	R\$ 6.233,02	R\$ 7.524,96
4.5	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR m²)	72799	m²	588,00	R\$ 54,69	R\$ 66,02	R\$ 32.157,72	R\$ 38.819,76
4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	89355	m	20,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 265,80	R\$ 320,80
4.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97631	m²	45,00	R\$ 2,35	R\$ 2,83	R\$ 105,75	R\$ 127,35
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	94991	m³	6,71	R\$ 431,18	R\$ 520,57	R\$ 2.893,21	R\$ 3.493,02

4.7	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	SICRO 01/2018 5213417	m²	0,91	R\$ 259,64	R\$ 313,47	R\$ 236,27	R\$ 285,25
5	Rua Antônio Alves da Cruz - Nossa Sra Aparecida						R\$ 115.909,89	R\$ 139.911,61
5.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	79472	m²	1.499,04	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 719,53	R\$ 854,45
5.2	DESMONTE CUIDADOSO DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SICRO 01/2018 1600991	m³	25,00	R\$ 133,54	R\$ 161,22	R\$ 3.338,50	R\$ 4.030,50
5.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA OU MATAÇÃO SOLTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	SICRO 01/2018 5915405	t	50,00	R\$ 3,01	R\$ 3,63	R\$ 150,50	R\$ 181,50
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO 01/2018 4915671	tkm	100,00	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 98,00	R\$ 118,00
5.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273	m	386,49	R\$ 33,82	R\$ 40,83	R\$ 13.071,09	R\$ 15.780,38
5.6	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR m²)	72799	m²	1.499,04	R\$ 54,69	R\$ 66,02	R\$ 81.982,49	R\$ 98.966,62
5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	89355	m	20,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 265,80	R\$ 320,80
5.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97631	m²	75,00	R\$ 2,35	R\$ 2,83	R\$ 176,25	R\$ 212,25
5.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	94991	m³	35,87	R\$ 431,18	R\$ 520,57	R\$ 15.466,42	R\$ 18.672,84
5.10	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	SICRO 01/2018 5213417	m²	2,47	R\$ 259,64	R\$ 313,47	R\$ 641,31	R\$ 774,27
6	RUA José Carlos - Augusto Alencar Sampaio						R\$ 300.576,78	R\$ 362.814,61
6.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	79472	m²	4.248,14	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 2.039,10	R\$ 2.421,43
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273	m	1.016,58	R\$ 33,82	R\$ 40,83	R\$ 34.380,73	R\$ 41.506,96
6.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR m²)	72799	m²	4.248,14	R\$ 54,69	R\$ 66,02	R\$ 232.330,77	R\$ 280.462,20
6.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	89355	m	40,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 531,60	R\$ 641,60
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	94991	m³	71,20	R\$ 431,18	R\$ 520,57	R\$ 30.700,01	R\$ 37.064,58
6.7	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	SICRO 01/2018 5213417	m²	2,29	R\$ 259,64	R\$ 313,47	R\$ 594,57	R\$ 717,84
7	RUA SUBPREFEITO - Augusto Alencar Sampaio						R\$ 306.108,46	R\$ 369.481,92
7.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	79472	m²	4.940,00	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 2.371,20	R\$ 2.815,80
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273	m	1.210,00	R\$ 33,82	R\$ 40,83	R\$ 40.922,20	R\$ 49.404,30
7.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR m²)	72799	m²	4.784,00	R\$ 54,69	R\$ 66,02	R\$ 261.636,96	R\$ 315.839,68
7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	89355	m	40,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 531,60	R\$ 641,60
7.6	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	SICRO 01/2018 5213417	m²	2,49	R\$ 259,64	R\$ 313,47	R\$ 646,50	R\$ 780,54
8	RUA LUIS SOARES DINIZ - Augusto Alencar Sampaio						R\$ 119.707,63	R\$ 144.496,20
8.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	79472	m²	1.564,86	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 751,13	R\$ 891,97
8.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273	m	502,42	R\$ 33,82	R\$ 40,83	R\$ 16.991,84	R\$ 20.513,80
8.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR m²)	72799	m²	1.564,86	R\$ 54,69	R\$ 66,02	R\$ 85.582,19	R\$ 103.312,05
8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	89355	m	20,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 265,80	R\$ 320,80
8.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97631	m²	45,00	R\$ 2,35	R\$ 2,83	R\$ 105,75	R\$ 127,35
8.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	94991	m³	35,79	R\$ 431,18	R\$ 520,57	R\$ 15.431,93	R\$ 18.631,20
8.8	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	SICRO 01/2018 5213417	m²	2,23	R\$ 259,64	R\$ 313,47	R\$ 578,99	R\$ 699,03
INVESTIMENTO TOTAL:							R\$ 1.017.584,46	R\$ 1.228.219,04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do

CRISTIANO WAGNER SÁ BATISTA
Diretor de Planejamento Urbanístico
portaria 076/2017