

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COMP	LARG.	ALTUR A	TAXA	TOTAL
	01.00.000	SERVICOS TECNICOS						
	03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS SOBRE AREIA.	M2					
		DIVERSAS RUAS		2.000,00			1,00	2.000,00
	03.01.260	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO.	m					
				1.500,00			1,00	1.500,00
	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	unid					
				100,00			1,00	100,00
	04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO						
	04.03.040	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m3					
		DIVERSAS RUAS		350,00			1,00	350,00
	.00.000	TRABALHOS EM TERRA						
	05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3					
		DIVERSAS RUAS		250,00			1,00	250,00
	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³					
		DIVERSAS RUAS		500,00			1,00	500,00
	05.02.040	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³					
		DIVERSAS RUAS		400,00			1,00	400,00
	07.01.020	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10.	m³					
		DIVERSAS RUAS		70,00			1,00	70,00
	07.01.030	ENROCAMENTO DE PEDRA CICLOPICA JOGADA AO TALUDE, COM MAO DE OBRA AUXILIAR DE TRANSPORTE ATE 10 METROS.	m³					
		DIVERSAS RUAS		100,00			1,00	100,00
	13.00.000	PISOS						
	13.01.010	LÁSTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m²					
		DIVERSAS RUAS		200,00		0,10	1,00	20,00
	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²					
		DIVERSAS RUAS		300,00		0,05	1,00	15,00
	00	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS						
	90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M					
		DIVERSAS RUAS		100,00			1,00	100,00
	19.07.580	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	Un					
		DIVERSAS RUAS		15,00			1,00	15,00
	19.06.010	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.	Un					
		DIVERSAS RUAS		10,00			1,00	10,00
	20.00.000	PAVIMENTACAO						
	SINAPI 04/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS	m2					
		DIVERSAS RUAS		2.000,00			1,00	2.000,00
	SINAPI 04/2018 83694	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2					
		DIVERSAS RUAS		3.000,00			1,00	3.000,00
	20.09.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M					
		DIVERSAS RUAS		200,00			1,00	200,00
	21.00.000	DRENAGEM						
	21.06.091	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m					
		DIVERSAS RUAS		50,00			1,00	50,00